



Estado do Pará  
**MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO**  
C.N.P.J Nº. 05.421.110/0001-40



**ANEXO II**  
**TOMADA DE PREÇOS Nº. 007/2023**  
**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTO SINTÉTICO**

| Item       | Código     | Banco   | Descrição  | Und            | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total |
|------------|------------|---------|--|----------------|--------|------------|--------------------|-------|
| <b>1</b>   |            |         | <b>PAVIMENTO</b>   |                |        |            |                    |       |
| <b>1.1</b> |            |         | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>   |                |        |            |                    |       |
| 1.1.1      | 010000     | SEDOP   | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2)                              | CJ             | 1,00   |            |                    |       |
| 1.1.4      | 011340     | SEDOP   | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica                          | m <sup>2</sup> | 18,00  |            |                    |       |
| <b>1.2</b> |            |         | <b>ADMINISTRAÇÃO</b>   |                |        |            |                    |       |
| 1.2.1      | 90777      | SINAPI  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            | H              | 200,00 |            |                    |       |
| 1.2.2      | 90776      | SINAPI  | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          | H              | 300,00 |            |                    |       |
| 1.2.3      | 90781      | SINAPI  | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                  | H              | 300,00 |            |                    |       |
| 1.2.4      | 88253      | SINAPI  | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      | H              | 300,00 |            |                    |       |
| <b>1.3</b> |            |         | <b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>                                    |                |        |            |                    |       |
| 1.3.1      | Comp-Mob 1 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO   | Und            | 1,00   |            |                    |       |
| <b>1.4</b> |            |         | <b>PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO, MEIO-FIO E SARJETA TV CORONEL TENÓRIO</b> |                |        |            |                    |       |



Estado do Pará  
**MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO**  
C.N.P.J Nº. 05.421.110/0001-40



|            |        |        |  |                |         |  |  |  |
|------------|--------|--------|--|----------------|---------|--|--|--|
| 1.4.1      | 94994  | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m <sup>2</sup> | 2295,00 |  |  |  |
| 1.4.2      | 260663 | SEDOP  | Blokret sextavado e= 8cm (incl. colchao de areia e rejuntamento)   | m <sup>2</sup> | 6121,00 |  |  |  |
| 1.4.3      | 260522 | SEDOP  | Meio-fio em concreto nas dimensões 0,15m x 0,12m- c/ lâmina d  | M              | 1530,00 |  |  |  |
| 1.4.4      | 94281  | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016   | M              | 1530,00 |  |  |  |
| 1.4.5      | 051172 | SEDOP  | Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento  | m <sup>3</sup> | 5,00    |  |  |  |
| <b>1.5</b> |        |        | <b>PAVIMENTAÇÃO, CALÇADA, MEIO FIO E SARJETA: SÃO FRANCISCO BAIRRO NOVO</b>  |                |         |  |  |  |
| 1.5.1      | 94994  | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m <sup>2</sup> | 255,00  |  |  |  |
| 1.5.2      | 260663 | SEDOP  | Blokret sextavado e= 8cm (incl. colchao de areia e rejuntamento)   | m <sup>2</sup> | 595,00  |  |  |  |
| 1.5.3      | 260522 | SEDOP  | Meio-fio em concreto nas dimensões 0,15m x 0,12m- c/ lâmina d'água   | M              | 170,00  |  |  |  |
| 1.5.4      | 94281  | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016   | M              | 170,00  |  |  |  |
| 1.5.5      | 051172 | SEDOP  | Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento  | m <sup>3</sup> | 5,00    |  |  |  |
| <b>1.6</b> |        |        | <b>PAVIMENTAÇÃO, CALÇADA, MEIO-FIO E SARJETA: SÃO FRANCISCO BAIRRO LINHARES</b>  |                |         |  |  |  |



Estado do Pará  
**MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO**  
C.N.P.J Nº. 05.421.110/0001-40



|            |        |        |  |                |         |  |  |  |
|------------|--------|--------|--|----------------|---------|--|--|--|
| 1.6.1      | 94994  | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m <sup>2</sup> | 291,00  |  |  |  |
| 1.6.2      | 260663 | SEDOP  | Blokret sextavado e= 8cm (incl. colchao de areia e rejuntamento)   | m <sup>2</sup> | 776,00  |  |  |  |
| 1.6.3      | 260522 | SEDOP  | Meio-fio em concreto nas dimensões 0,15m x 0,12m- c/ lâmina d'água   | M              | 194,00  |  |  |  |
| 1.6.4      | 94281  | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016   | M              | 194,00  |  |  |  |
| 1.6.5      | 051172 | SEDOP  | Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento  | m <sup>3</sup> | 5,00    |  |  |  |
| <b>1.9</b> |        |        | <b>LIMPEZA E ENTREGA DE OBRA</b>   |                |         |  |  |  |
| 1.9.1      | 270220 | SEDOP  | Limpeza geral e entrega da obra  | m <sup>2</sup> | 7480,00 |  |  |  |

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Total sem BDI</b> |  |
| <b>Total do BDI</b>  |  |
| <b>Total Geral</b>   |  |